

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

โครงการ จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 35 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ลือกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ตำบลลือ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว(บ่อเปิด)	1.00	บ่อ	33,000.00	33,000.00	
	ความลึกไม่น้อยกว่า 35 เมตร					
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส(1.5 kw)	1.00	เครื่อง	18,000.00	18,000.00	อุปกรณ์ครบชุด
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ตู้	8,500.00	8,500.00	
4	ท่อส่งน้ำดิบ PE ขนาด 1.5 นิ้ว	26.00	เมตร	65.00	1,690.00	
5	ท่อ pvc ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 + ข้อต่อตรง	30.00	ท่อน	260.00	7,800.00	
6	เช็ควาว ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	260.00	260.00	
7	น้ำยาประสานท่อ(กาว)	1.00	กระป๋อง	85.00	85.00	
8	สายไฟฟ้าเบอร์ 16	2.00	ม้วน	980.00	1,960.00	
9	มิเตอร์ไฟขนาด 15 A	1.00	ชุด	6,621.00	6,621.00	
10	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น ฟันเกลียว , เชือก ,	1.00	เหมา	300.00	300.00	
	ใบเลื่อย , ข้องอ					
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				78,216.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนธร สายแวว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา หาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เขียวขำ)

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน